

Оборудование	Кол-во	Цена за единицу	Общая стоимость
Сервер Dell PowerEdge T550	1	16 000 BYN	16 000 BYN
ПК Lenovo ThinkCentre Neo 50t	50	1 900 BYN	95 000 BYN
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4	5	2 200 BYN	11 000 BYN
МФУ HP LaserJet Pro	6	1 100 BYN	6 600 BYN
Коммутатор Cisco CBS250-24T-4G	4	1 100 BYN	4 400 BYN
IP-камера Hikvision DS-2CD2143G2-I	15	300 BYN	4 500 BYN
Серверный шкаф 42U	1	1 800 BYN	1 800 BYN
ИБП APC Smart-UPS 1500	2	1 700 BYN	3 400 BYN
СКС и монтаж сети	1 комплект	10 000 BYN	10 000 BYN

Для промышленного предприятия с числом пользователей информационной системы 200 человек было выбрано 50 автоматизированных рабочих мест, поскольку часть персонала осуществляет производственную деятельность без постоянного использования компьютеров.

Серверное оборудование обеспечивает хранение данных, работу базы данных и сетевых сервисов предприятия.

Сетевое оборудование и система видеонаблюдения выбраны исходя из размеров предприятия и необходимости контроля производственных помещений.

При выборе оборудования учитывались:

- стоимость;
- возможность модернизации;
- надежность;
- доступность поставок на территории Республики Беларусь.

Риски проекта и план реакции на риски

1. Задержка поставки оборудования

Ситуация

Поставщик не доставил серверное оборудование в установленные сроки.

Возможные последствия

- перенос монтажа;
- задержка запуска системы;
- сдвиг сроков проекта.

План реакции

- временно использовать резервное оборудование предприятия;
- закупить аналогичное оборудование у альтернативного поставщика;

- перенести часть работ (например настройку сети и рабочих мест) на более ранний срок, чтобы не останавливать проект полностью.

2. Выход из строя оборудования при установке

Ситуация

Во время монтажа один из коммутаторов или серверов перестал работать.

Возможные последствия

- остановка настройки сети;
- увеличение сроков внедрения;
- дополнительные затраты.

План реакции

- использовать резервное оборудование;
- заменить устройство по гарантии;
- временно перераспределить сеть через свободные порты других коммутаторов.

3. Заболевание или отсутствие ключевого специалиста

Ситуация

Системный администратор или сетевой инженер отсутствует во время выполнения критических работ.

Возможные последствия

- задержка настройки оборудования;
- нарушение сроков проекта.

План реакции

- передать задачи другому специалисту проекта;
- привлечь внешнего подрядчика;
- заранее подготовить техническую документацию и инструкции для замены исполнителя.

4. Ошибки настройки сети или серверов

Ситуация

После настройки оборудование работает нестабильно или часть пользователей не имеет доступа к системе.

Возможные последствия

- простой информационной системы;

- увеличение времени тестирования;
- задержка ввода системы в эксплуатацию.

План реакции

- восстановить резервные настройки оборудования;
- выполнить повторную настройку по сохраненным конфигурациям;
- временно использовать старую сетевую инфраструктуру до устранения проблемы.

5. Отключение электроэнергии во время внедрения

Ситуация

Во время настройки серверов или сети произошло отключение электропитания.

Возможные последствия

- потеря данных настройки;
- повреждение оборудования;
- остановка работ.

План реакции

- использовать источники бесперебойного питания;
- сохранить резервные копии конфигураций;
- перенести критические работы на время стабильного электроснабжения.